

KOSZTORYS INWESTORSKI 337-00-005

CPV:

Budowa: Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii na dachu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nałkowskich 98 w Lublinie
Obiekt: Budynek wielorodzinny
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: ul. Samsonowicza 5
20-470 Lublin

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich
Ul. Nałkowskich 108
20-470 Lublin

Opracował: Mgr inż. Ewelina Wala

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu: 02-06-2026

PRZEDMIAR ROBÓT 337-00-005**CPV:**

Budowa: Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nałkowskich 98 w Lublinie

Obiekt: Budynek wielorodzinny

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: ul. Samsonowicza 5
20-470 Lublin

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich
Ul. Nałkowskich 108
20-470 Lublin

PRZEDMIAR 337-00-005

Strona 1

02-06-2026

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Montaż instalacji PV z magazynem energii				
1	1	KNR 508-04-01-20-00	Przygotowanie podłoża do montażu konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne	szt	43,000
1	2	KNR 508-07-01-18-00	Montaż konstrukcji wsporczych	szt	43,000
1	3	KNNR N005-04-06-04-00	Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim - panele fotowoltaiczne (moduły fotowoltaiczne) o mocy jednostkowej 500W	szt	43,000
1	4	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik awaryjny 2p 25A-DC w obudowie IP65	szt	3,000
1	5	KNNR N005-04-05-04-00	Inwerter DC/AC wraz z konstrukcją mocującą	szt	1,000
1	6	KNNR N005-04-05-04-00	Magazyn energii o mocy 30,72kW	szt	1,000
1	7	KNNR N005-04-05-06-00	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Skrzynka z zabezpieczeniami po stronie DC (na dachu)	szt	1,000
1	8	KNNR N005-04-05-06-00	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Skrzynka z zabezpieczeniami po stronie DC (w budynku)	szt	1,000
1	9	KNNR N005-04-07-01-00	Rozłącznik bezpiecznikowy 2p- DC	szt	3,000
1	10	KNNR N005-04-07-01-00	Wkładka bezpiecznikowa 10x38 20A	szt	6,000
1	11	KNNR N005-04-07-02-00	Ochronnik przepięć w rozdzielnicach T1+T2 1000V DC	szt	6,000
1	12	KNNR N005-04-05-06-00	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Skrzynka z zabezpieczeniami po stronie AC	szt	1,000
1	13	KNNR N005-04-07-02-00	Wyłącznik nadprądowy B10 3p	szt	1,000
1	14	KNNR N005-04-07-02-00	Wyłącznik nadprądowy C63 3p	szt	1,000
1	15	KNNR N005-04-07-02-00	Ochronnik przepięć w rozdzielnicach T1+T2 275V AC	szt	1,000
1	16	KNNR N005-04-07-02-00	Modułowy rozłącznik izolacyjny 80A 3p	szt	1,000
1	17	KNNR N005-04-07-02-00	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4p typ A 80/0.1	szt	1,000
1	18	KNNR N005-04-06-01-00	Licznik dwukierunkowy	szt	1,000
1	19	KNNR N005-04-07-01-00	Przekładnik pomiarowy CT 80/5A	szt	1,000
1	20	KNNR N005-04-07-01-00	Rozłącznik bezpiecznikowy 63A - montaż w istniejącej rozdzielnicy głównej	szt	1,000
1	21	KNNR N005-04-04-01-00	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - skrzynka na wyłącznik DC	szt	1,000
1	22	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik obwodu DC (MCCB) 2p 125A 600V	szt	1,000
1	23	KNNR N005-04-07-04-00	Awaryjny wyłącznik prądu- montaż na zewnątrz budynku	szt	1,000
1	24	KNNR N005-04-06-04-00	Kompensator mocy biernej	szt	1,000
1	25	KNNR N005-01-01-02-01	Rura osłonowa UV	metr	300,000
1	26	WKNR W508-07-05-08-00	Mocowanie korytek przez przykręcenie	metr	60,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	27	KNNR	N005-02-02-02-01 Przewód fotowoltaiczny H1Z2Z2-K 1x6 mm2	metr	300,000
1	28	KNNR	N005-02-12-01-07 Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	6,000
1	29	KNNR	N005-02-12-03-05 Przewód kabelkowy YKSY 7x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	6,000
1	30	KNNR	N005-02-02-02-01 Przewód HDGs 2x1,5	metr	60,000
1	31	KNNR	N005-02-03-01-00 Przewód kabelkowy N2XH-J 5x16mm2	metr	40,000
1	32	KNNR	N005-02-03-01-00 Przewód sieciowy U/UTP kat.5e	metr	40,000
1	33	KNR	508-02-06-03-00 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach LGY 16mm2 ochronn	metr	150,000
1	34	KNNR	N005-12-09-10-03 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach-przepusty	szt	1,000
1	35	KNNR	N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	36	Kalk. własna	Wykonanie uziemnienia (złącze kontrolne w obudowie) z zastosowaniem iglicy odgromowej AH40041	kmpl	1,000
1	37	Kalk. własna	Gaśnica 4kg	kmpl	1,000
1	38	Kalk. własna	Automatyczna czujka dymu wyposażona w sygnalizator optyczny i akustyczny	kmpl	1,000
1	39	Kalk. własna	Opis rozdzielnic i wykonanie dokumentacji powykonawczej	kmpl	1,000